



ПРЕЙСКУРАНТ

цен (тарифов) на платные услуги по заказам населения оказываемые
Краснопольским унитарным производственным коммунальным предприятием "Жилкоммухоз"

Действует с 12.01.2026

№ п/п	Наименование услуг	Единица измерения	Цена (тариф), рублей	Примечание
Отопление				
1	Прокладка стальных труб д. до 50 мм. (Разметка мест прокладки трубопроводов. Прокладка трубопроводов из готовых узлов и деталей с подгонкой по месту. Постановка и заделка гильз в готовое отверстие. Постановка креплений с пробивкой отверстий.)	м	8,17	
2	Установка радиаторов до 7 секций в группе с установкой кронштейнов. (Постановка глухих пробок на уплотнителе. Гидравлическое испытание радиаторов. Установка кронштейнов с пробивкой отверстий и закреплением. Навеска радиаторов.)	радиатор	16,81	
3	Установка радиаторов свыше 7 секций в группе с установкой кронштейнов. (Постановка глухих пробок на уплотнителе. Гидравлическое испытание радиаторов. Установка кронштейнов с пробивкой отверстий и закреплением. Навеска радиаторов.)	радиатор	27,77	
4	Проверка на прогрев отопительных радиаторов с регулировкой	прибор	2,14	
5	Смена сгонов у трубопровода д. до 25 мм. (Разъединение сгона со снятием его с места. Комплектование и соединение нового сгона.)	сгон	5,40	
6	Смена сгонов у трубопровода д. Свыше 25 мм до 40 мм (Разъединение сгона со снятием его с места. Комплектование и соединение нового сгона.)	сгон	8,76	
7	Смена отдельных участков трубопроводов д. до 25 м. (Снятие и крепление труб со свёртыванием арматуры и соединительных частей. Установка старых креплений и их заделка. Прокладка трубопроводов. Навертывание арматуры и соединительных частей.)	м	14,17	
8	Смена отдельных участков трубопроводов свыше 25 мм до 40 мм. (Снятие и крепление труб со свёртыванием арматуры и соединительных частей. Установка старых креплений и их заделка. Прокладка трубопроводов. Навертывание арматуры и соединительных частей.)	м	14,47	
9	Смена отдельных участков трубопроводов д. 50 мм. (Снятие и крепление труб со свёртыванием арматуры и соединительных частей. Установка старых креплений и их заделка. Прокладка трубопроводов. Навертывание арматуры и соединительных частей.)	м	17,53	
10	Смена кранов двойной регулировки д. 20 мм, проходных вентилях или обратных клапанов д. до 50 мм. (Отсоединение старого крана. Присоединение нового крана к трубопроводу.)	шт.	13,45	
11	Смена кронштейнов. (Снятие старых кронштейнов под санитарные приборы. Установка новых кронштейнов в ранее уставленные пробки.)	шт.	3,80	

12	Смена радиаторных пробок. (Вывертывание старой пробки. Очистка секции от старой прокладки. Ввертывание новой пробки на прокладке.)	шт.	3,89	
13	Смена манометра или термометра. (Снятие старого прибора. Очистка места установки прибора от старой прокладки. Установка на место нового прибора на прокладке.)	прибор	2,92	
14	Ремонт ручных насосов. (Отсоединение насоса от трубопровода. Снятие насоса с креплений. Разборка, прочистка и сборка насоса с отводной линии. Замена прокладок и уплотнителей. Установка насоса на место с креплением. Присоединение к трубопровода. опробование насоса.)	насос	78,90	
15	Ремонт (ревизия и притирка) кранов пробкового типа. (Вытаскивание сальника и старой набивки. Новая набивка сальника. Притирка пробкового крана.)	кран	5,24	
16	Ремонт (ревизия и притирка) кранов вентильного типа. (Вытаскивание сальника и старой набивки. Новая набивка сальника. Притирка клапана или смена прокладки клапана.)	кран	3,80	
17	Перегруппировка секций старого радиатора (до 7 секций) или замена его средних секций. (Отсоединение секций. Прочистка и промывка секций. Перегруппировка или замена секций с присоединением на новых прокладках.)	секция	40,21	
18	Добавление крайней секции к радиатору. (Вывертывание радиаторной пробки. Прочистка и промывка секции. Присоединение секции с ввертыванием радиаторной пробки.)	секция	25,75	
19	Снятие крайних секций радиатора. (Вывертывание радиаторной пробки. Отсоединение секции радиатора. Прочистка и промывка секции. Постановление радиаторной пробки.)	секция	18,97	
20	Прочистка и промывка радиаторов на месте до 7 секций в группе. (Отсоединение радиаторных пробок. Ввертывание пробки со шлангом. Присоединение компрессора и шланга к стояку. Продувка. Установка пробок.)	радиатор	23,99	
21	Прочистка и промывка радиаторов на месте свыше 7 секций в группе. (Отсоединение радиаторных пробок. Ввертывание пробки со шлангом. Присоединение компрессора и шланга к стояку. Продувка. Установка пробок.)	радиатор	30,77	
22	Демонтаж ручных насосов	насос	18,85	
23	Отсоединение и снятие с места до 7 секций в группе	радиатор	14,69	
24	Отсоединение и снятие с места свыше 7 секций в группе	радиатор	18,60	
25	Разборка стальных трубопроводов д. до 32 мм. (Снятие креплений, труб, свертывание арматуры и соединительных частей.)	м	3,89	
26	Разборка стальных трубопроводов д. до 50 мм. при помощи сварки (Перерезка труб на месте. Снятие креплений, труб, свертывание арматуры и соединительных частей.)	м	4,53	
27	Смена отопительного прибора. (Откручивание резьбовых соединений. Установка нового отопительного прибора.)	прибор	34,19	
28	Смена участков трубопровода центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения различной длины (от 5 до 10 м) при образовании в них течи с применением газосварки, электросварки. (Вырезка подлежащего замене участка трубопровода. Заготовка трубы необходимого диаметра. Очистка торцов кромок и прилегающих к ним участков от грязи, масел, ржавчины и т. д. Разделка кромок под сварку (в зависимости от типа сварного соединения. Сварка.)	м	21,92	
29	Разборка стальных трубопроводов д. до 50 мм. (Снятие креплений, труб, свертывание арматуры и соединительных частей.)	м	5,66	